

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		南海路与柳林大道交口停车场					118826.25			
1	040101001002	挖一般土方	1. 停车场铺装基层开挖 2. 现状土方降坡，保持停车场路面与外道路顺畅衔接 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	330.000	3.87	1277.10	99.00	818.40	
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方 2. 运距：弃土场投标单位自行勘察，中标后不可调整 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	330.000	18.91	6240.30	92.40	4359.30	
3	ZB 041001002001	拆除人行道	1. 材质：透水砖 2. 包含面层、基层拆除及建筑垃圾外运等一切内容，运距投标单位自行勘察，中标后不予调整 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	120.000	18.61	2233.20	818.40	772.80	
4	WB 050102022001	绿化移植	1. 乔木移植，起挖后运距3km移植	株	4.000	203.78	815.12	359.52	189.36	
5	WB 050102026001	灌木移植	1. 冬青移植，起挖后运距3km移植	株	96.000	9.60	921.60	577.92		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	040202001002	路床(槽)碾压检验	1. 停车场基层压实 2. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	660.000	2.24	1478.40	79.20	957.00	
7	WB 040204009001	停车位垫层	1. 厚度20cm; 2. 材料品种及比例：中粗砂	m3	64.800	198.41	12856.97	1388.02	8.42	
8	040204002001	停车场井字草坪砖安砌	1. 停车位尺寸：垂直停车位5m*2.4m，侧方停车位5.5*2.4m; 2. 停车位中间使用井字草坪砖190*250*80安砌，边缘使用透水砖200*100*60	m2	302.420	59.36	17951.65	2135.09		
9	040204002002	停车场透水砖安砌	1. 停车位尺寸：垂直停车位5m*2.4m，侧方停车位5.5*2.4m; 2. 停车位中间使用井字草坪砖190*250*80安砌，边缘使用透水砖200*100*60	m2	31.440	49.61	1559.74	221.97		
10	010404001002	基础垫层	1. 厚度：20cm 2. 材料品种及比例：C20混凝土 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	336.000	98.22	33001.92	2012.64		
11	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-20 2. 厚度：6cm 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	336.000	63.76	21423.36	120.96	473.76	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：AC-13 2. 厚度：4cm 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	336.000	46.36	15576.96	80.64	319.20	
13	040203003002	透层、粘层	1. 透层，乳化沥青1.0kg/m2 2. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	336.000	3.62	1216.32	67.20	131.04	
14	040203004002	封层	1. 封层，乳化沥青1.0kg/m2 2. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	336.000	4.77	1602.72	278.88	107.52	
15	040205004002	标志板	1. 进出口标识牌制作安装 2. 立柱式、柱高3m 3. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	1.000	670.89	670.89	28.00	87.99	
		分部小计					118826.25			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					17290.14			
16	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 投标单位自行考虑施工向现场所需机械设备进出场及安拆费用，综合报价，中标后不予调整 2. 其他未尽事宜详见施工图纸、补疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台次	1.000	17290.14	17290.14	3500.00	9223.60	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第4页 共4页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 税金计价表

工程名称：南海路与柳林大道交口停车场

标段：

第1页 共1页

[illegible]